

招标工程量清单

招标人：登封市中岳街道办事处
(单位盖章)

造价咨询人：智远工程管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：王晓蒙
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：王凯
(签字或盖章)

编制人：黄延召
(造价人员签字盖专用章)

复核人：刘月
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2023年09月01日

复核时间：2023年09月01日

登封市中岳办旅游集团办公楼改造工程项目

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____


复核人: _____


编制时间: _____年 月 日

复核时间: _____年 月 日

总 说 明

工程名称：登封市中岳办旅游集团办公楼改造工程项目

第 1 页 共 1 页




表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中岳办旅游集团办公楼改造工程项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 找平层:15厚1:3水泥砂浆找平 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:70厚岩棉板板两表面及侧面涂刷界面剂 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:6厚抗裂保护层耐碱网格布两层	m2	1220			
2	011406001001	真石漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆	m2	1340			
3	011610002001	窗套拆除	1. 名称:窗套拆除	樘	90			
4	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料(PVC110) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料雨水斗8个	m	80			
5	010802004001	防盗门	1. 名称:钢制防盗门 2. 门框或扇尺寸:2100*1000mm	樘	43			
6	010802001001	钛镁合金门	1. 名称:钛镁合金门 2. 门框或扇尺寸:2100*1000mm	樘	12			
7	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:成品实木门带套	樘	4			
8	010808007001	门套	1. 门窗代号及洞口尺寸:内包门套 2. 门窗套材料品种、规格:实木复合	m	280			
9	011207001001	竹木纤维维护墙板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维维护墙板9mm	m2	840			
10	011503001001	金属扶手、栏杆	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢楼梯栏杆	m	25			
11	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:胶合板基层 9mm 4. 面层材料品种、规格:竹木纤维面层9mm	m2	180			
12	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层	m2	180			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石板洗手台面	m2	6.48			
14	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:台上式	组	6			
15	031004007001	小便器	1.名称:小便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:立式	组	7			
16	031004010001	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.材质、规格:不锈钢(铜芯) 3.组装形式:冷热水	套	7			
17	031004006001	大便器	1.名称:坐便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:坐式	组	3			
18	011505008001	卫生纸盒	1.名称:卫生纸盒	个	20			
19	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:原墙面涂料 2.其他:含拆除垃圾垂直运输费	m2	4800			
20	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:墙面乳胶漆一底漆两面漆	m2	4800			
21	011701003002	里脚手架	1.搭设方式:里脚手架	m2	4800			
22	011104002001	复合木地板	1.面层材料品种、规格、颜色:实木复合地板 2.基层材料种类、规格:4mm自流平+水泥砂浆找平	m2	50			
23	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:前厅台阶 2.砖品种、规格、强度等级:青砖 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆 M10	m3	20.34			
24	011107001001	石材台阶面	1.面层材料品种、规格、颜色:石材台阶板 25mm厚芝麻白花岗岩	m2	100			
25	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆 M10	m3	14.4			
26	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 1:2.5	m2	120			
27	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS卷材 2.防水层数:1层 3.找平层:20mm厚水泥砂浆找平 4.部位:屋面	m2	240			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm 3. 垃圾外运3KM	m ²	350			
29	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:现场搅拌 C25 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料薄膜养护	m ²	350			
30	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	250			
31	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现场搅拌C15 2. 厚度:10mm厚 3. 部位:管子垫层	m ³	25			
32	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	100			
33	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	100			
34	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:双壁波纹管DN300 4. 连接形式:胶圈	m	100			
35	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC DN110 4. 连接形式:粘接	m	50			
36	031003001001	取水阀	1. 名称:取水阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	20			
37	040504001001	砌筑井(检查井)	1. 名称:检查井 2. 规格:圆形雨水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深1.5m 3. 盖板材质、规格:铸铁井盖	座	2			
38	040504001002	砌筑井(水表井)	1. 名称:砖砌矩形水表井 2. 规格:井室净尺寸(长*宽*高) 2. 15m*1.10m*1.40m	座	1			
39	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 部位:管底及四周	m ³	50			
40	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m ³	200			
41	030404017001	配电箱	1. 名称:落地式配电箱	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	15			
43	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	100			
44	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN110 4.连接形式:粘接	m	200			
45	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	100			
46	031004006002	大便器	1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:蹲式	组	9			
47	031004007002	小便器	1.名称:壁挂式小便器	组	6			
48	031004004001	洗手池	1.名称:洗手池	组	3			
49	031004008001	地漏	1.名称:地漏 2.规格、类型:DN50	组	6			
50	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN32 4.连接形式:热熔连接	m	100			
51	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接	m	100			
52	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5mm ²	m	12000			
53	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:6mm ²	m	1000			
54	030404017002	配电箱	1.名称:分线箱	台	6			
55	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金窗 2.框、扇材质:50系列,双层玻璃	m ²	310			
56	011207001002	隔断墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:双层石膏板	m ²	120			
57	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断	m ²	42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011605002002	立面块料拆除	1.名称:墙面砖铲除 2.饰面材料种类:陶瓷地砖 3.其他:含垃圾垂直运输费	m2	35			
59	011605001001	平面块料拆除	1.名称:地砖铲除 2.饰面材料种类:陶瓷地砖 3.其他:含垃圾垂直运输费	m2	10			
60	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:卫生间墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:400*800mm陶瓷面砖	m2	15			
61	011102003002	块料楼地面	1.名称:卫生间地面 2.面层材料品种、规格、颜色:400*800mm陶瓷地砖	m2	10			
62	011210003001	玻璃隔断	1.名称:玻璃隔断	m2	15			
63	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶防水 2.防水层数:2层	m2	30			
64	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:胶合板基层 9mm 4.面层材料品种、规格:竹木纤维面层9mm	m2	20			
65	031004010002	淋浴器	1.名称:双水淋浴器 2.材质、规格:不锈钢(铜芯) 3.组装形式:冷热水	套	3			
66	030404033001	排气风扇	1.名称:卫生换气扇	台	1			
67	030412001001	LED吸顶灯	1.名称:LED吸顶灯	套	1			
		措施项目						
68	011701002002	外脚手架	1.搭设方式:外脚手架双排 2.搭设高度:12m	m2	100			
69	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂脚手架	m2	65			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中岳办旅游集团办公楼改造工程项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中岳办旅游集团办公楼改造工程项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	72900		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	72900		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：中岳办旅游集团办公楼改造工程项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中岳办旅游集团办公楼改造工程项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	水泥瓦屋面485平方米	1. 瓦品种、规格:水泥瓦屋面（隔热层屋面） 2. 做法:砖垒砌支墩，上层铺设800*1200mm水泥瓦 3. 材料购置及安装	19400			
2	餐厅顶棚钢架65平方米	材料购置及安装	12000			
3	入户玻璃门	购置及安装	4500			
4	电缆配管	材料购置及安装	3000			
5	便台拆除及恢复、1层开挖		1500			
6	损毁线管更换	材料购置及安装	2000			
7	插座开关	材料购置及安装	3000			
8	改造门口、起地坪、扒墙、恢复地面、杂项		15000			
9	指示标牌		3000			
10	保洁	含垃圾外运	8000			
11	改造厕所给排水		1500			
合计			72900			

计日工表

工程名称：中岳办旅游集团办公楼改造工程项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中岳办旅游集团办公楼改造工程项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：中岳办旅游集团办公楼改造工程项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
合计					

主要材料价格表

工程名称：中岳办旅游集团办公楼改造工程项目

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中岳办旅游集团办公楼改造工程项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：中岳办旅游集团办公楼改造工程项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				